บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	*งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก*
โครงการ	*ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาขาม หมู่ที่3*
สถานที่ดำเนินการ	*บ้านผาขาม หมู่3 ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร*
รายละเอียดโครงการ	*ขนาดผิวจราจร คอนกรีต กว้าง 4.00 ม.ยาว 102.00 ม. หนา 0.15 ม.*
ตามแบบ	*เทศบาลตำบลภูวง 2559*
ประมาณการเมื่อวันที่	*๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙* **ตามแบบ** */2559*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	408.00	ตร.ม.	-	-	1.35	550.80	550.80
2	งานลูกรังพื้นทางบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-
3	งานลูกรังไหล่ทาง	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	20.40	ลบ.ม	328.35	6,698.34	99.00	2,019.00	8,717.34
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)	61.20	ลบ.ม	-	-	306.00	18,727.20	18,727.20
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ....336กก./ลบ.ม.	411.26	ถุง	119.37	49,092.79	-	-	49,092.79
	-ทรายหยาบ .... 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	34.00	ลบ.ม	328.35	11,163.90	-	-	11,163.90
	-หินผสม .... 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	66.71	ลบ.ม	632.09	42,165.46	-	-	42,165.46
5	เหล็กเสริม						-	
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	408.00	ตร.ม.	31.00	12,648.00	-	-	12,648.00
	- RB Ø 15 มม.	0.09	ตัน	15,271.15	1,433.04	2,807.00	263.41	1,696.45
	- DB Ø 16 มม.		ตัน	18,499.19	-	-	-	-
	- RB Ø 19 มม.	0.03	ตัน	26,546.29	707.19	2,807.00	74.78	781.97
6	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	2.74	ลบ.ฟ.	392.00	1,075.96	-	-	1,075.96
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	6.12	ตร.ม.	-	-	115.00	703.80	703.80
7	แผ่นโฟม	2.50	แผ่น	20.00	50.00	-	-	50.00
8	แอสฟัสท์	2.74	ลิตร	20.00	54.90	4.50	12.35	67.25
					-		-	-
	รวมราคาค่าต้นทุน							**147,441.52**

ผู้ประมาณการ.....

(นายพลวัฒน์ จันปุ่ม)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ตรวจ .....

(นายปณิธาน สุพรรณโมก)

ผู้อำนวยการกองช่าง